


LA QUOTA DI RIFERIMENTO ±0,00 m E' STATA ASSUNTA A + 2,70 m s.l.m



ARTICOLO 10

SUPERFICIE UTILE LORDA

Si definisce superficie utile lorda la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati, interrati.

Nel computo della superficie lorda (SUL) sono compresi:

- gli elementi verticali del fabbricato compresi nell'involucro edilizio, quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne.
- gli spazi aperti sottostanti ad elementi aggettanti dalle pareti perimetrali esterne del fabbricato quali pensiline a sbalzo o altri elementi consimili con funzione coperta privi di sostegni verticali purchè con aggetto superiore ai 2,00 m


Aggiornato al vigente DPGR n° 39r/2018

ARTICOLO 9

SUPERFICIE LORDA

1. In recepimento della voce n. 13 dell'allegato 1 al presente regolamento si definisce "superficie lorda" (SL) la somma delle superficie di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie (SA).

2. La superficie lorda (SL) corrisponde alla superficie totale (STot) misurata al netto delle superfici accessorie (SA) (SL=STot - SA)



CALCOLO SUPERFICIE UTILE LORDA

AREE	CALCOLO	SUPERFICIE	UNITA' DI MISURA
Area 1	(11,00*32,20)	354,20	mq
Area 2	(17,54*50,50)+(18,30*11,00)+(5,64*43,45)	1.332,13	mq
Area 3	(31,25*8,00)	250,00	mq
Area 4	(12,00*50,50)+(19,25*8,00)	760,00	mq
Area 5	(12,00*50,50)	606,00	mq
Area 6	((34,60*10,00)+(21,57+34,60)*40,50/2)	1.483,44	mq
Area 7	((25,27+29,17)*7,50/2)+(3,19*10,00)/2+((38,92+18,58)*39,62/2)	1.359,18	mq
Area 8	(11,50*33,62)	386,63	mq
Area 9	(11,50*39,80)+(11,50*6,00)	526,70	mq
TOTALE		7.058,28	mq

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

PIANO PARTICOLAREGGIATO U.T.O.E. n.22 COMPARTO 2 - PONTELUNGO
Approvato con Delibera Consiglio Comunale n.33 del 03.07.2013
Convenzionato in data 31.07.2017 e successivo atto integrativo di Delibera della Giunta Comunale n.14 del 01.02.2022

PERMESSO DI COSTRUIRE

Progetto per la realizzazione di un nuovo edificio commerciale destinato a
G.S.V. non alimentare - Centro Commerciale,
COMPARTO 2 - Lotto Funzionale Sub b - UMI 2b

COMMITTENTE

IL POGGIO s.r.l.
SEDE LEGALE: Via Valentini n° 38 - 59100 PRATO (PO)
C.F. e P.IVA 0548030463
e-mail PEC: ilpoggio@pec.it
AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE: Giovanni NIGRO
C.F. NGRGN785140122A



EffeEffeArchitects
Sede Legale: Via Leonini Soriano, n. 20 - 20135 MILANO (MI)
Tel. +39 02 48000529 - +39 02 48194641 - +39 02 48002031
e-mail ufficio tecnico: tecnico@effearchitects.it - e-mail segreteria e direzione: segreteria@effearchitects.it

Il Progettista

Dott. Arch. Francesco Florica

Collaboratori

Dott. Arch. Fabrizio Cirelli
Dott. Arch. Elena Stracchi
Dott. Arch. Marco Ranocchia

TAV

TITOLO	VERIFICA SUPERFICIE UTILE LORDA	DATA AGGIORNAMENTO	DICEMBRE 2022	PdC_06.0
--------	---------------------------------	--------------------	---------------	----------

SCALA	1:250
-------	-------

COMMESSA	REFERENTI	COMMITTENTE	LOTTO
0156.20	FC-ES-MM	IL POGGIO s.r.l.	Sub b - UMI 2b

ARCHIVIO INFORMATIZZATO	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO COMMERCIALE DESTINATO A G.S.V. NON ALIMENTARE - CENTRO COMMERCIALE, COMPARTO 2 - LOTTO FUNZIONALE SUB B - UMI 2b
-------------------------	---